Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 12:57

Link do produktu: https://sklep.ecodomy.pl/eco-23-p-112.html



Eco 23

Cena	**8 898,00 zł**
Cena poprzednia	~~**9 498,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**Eco 23 D**
Powierzchnia użytkowa	**148,88 m^2**
Powierzchnia zabudowy	**97,05 m^2**
Garaż	**18,09 m^2**
Kubatura	**880,75 m^2**
Wymiary budynku	**15,30 m × 13,29 m**
Wysokość budynku	**12,12 m**
Kąt nachylenia dachu	**30 ^{0}**
Min. wymiary działki	**23,30 m x 23,29 m**
Dostępne wersje projektu	Odbicie lustrzane

Opis produktu


Projekt Eco 23 to propozycja przestronnego domu w zabudowie bliźniaczej, który zmieści się nawet na małej działce. Dzięki zwartej bryle budynek jest energooszczędny i tani w budowie. Eco 23 prezentuje się niezwykle elegancko, zachowując swój przytulny charakter. Przestronne i jasne wnętrza oraz komfortowo zorganizowana przestrzeń stanowią doskonałe miejsce dla 4 osobowej rodziny.
Dół domu składa się z przestronnego aneksu kuchennego połączonego z salonem, którego centralną część stanowi kominek oraz dużą łazienkę. Tak zaplanowana powierzchnia tworzy doskonałą przestrzeń do spotkań rodzinnych. Na piętrze zaplanowaliśmy 4 podobnej wielkości sypialnie wraz z ustawną łazienką.


Parter - opis pomieszczeń

1. Wiatrołap: 5,22 m2
2. Korytarz: 12,20 m2
3. Pokój dzienny + aneks kuchenny: 36,09 m2
4. Pom. gospodarcze: 5,06 m2
5. Garaż: 18,09 m2

Piętro - opis pomieszczeń

1. Korytarz: 7,31 m2
2. Sypialnia: 14,07 m2
3. Sypialnia: 14,70 m2
4. Łazienka: 6,65 m2
5. Sypialnia: 11,40 m2
6. Sypialnia: 18,47 m2


3
3
2
2
4
4
5
5
1
1



3
2
2
3
1
1
4
4
6
6
5
5












2330
400
1530
400
400
2329
1329
600



Zużycie energii

Projekt domu zgodny z przepisami **WT 2021**
Wskaźnik EP dla domu z wentylacją grawitacyjną (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP = 68,47 kWh/m^2*rok



Szacunkowe koszty budowy

Standardowe (uśrednione) [zł]

- Stan surowy otwarty (Ściany, stropy, więźba dachowa, pokrycie dachu): 353.000
- Stan surowy zamknięty(stan surowy otwarty wzbogacony o okna, drzwi oraz bramę garażową): 398.000
- Stan deweloperski (stan surowy zamknięty wzbogacony o instalacje, wylewki, tynki zewnętrzne oraz wewnętrzne,): 487.000

  Ceny wyliczone według współczynników.

Technologia i konstrukcja

Konstrukcja oraz propozycje materiałowe zastosowane w projekcie:

- ściany: bloczek z betonu komórkowego Ytong24 cm, wełna Isover TF PROFI, tynk
- strop: Teriva Nova
- dach: czterospadowy nachylnie 30' i 38', wiązar prefabrykowany, dachówka ceramiczna, okono dachowe VELUX
- ogrzewanie: gazowe
- wentylacja: grawitacyjna